

乌海市生态环境局海勃湾区分局



海环表〔2024〕3号

关于乌海市海勃湾区金嵘百川煤炭有限公司 年入洗原煤1000万吨绿色低碳加工贸易产业园 项目环境影响报告表的审批意见

乌海市海勃湾区金嵘百川煤炭有限公司：

你公司报送的由内蒙古振德环保科技有限公司编制的《乌海市海勃湾区金嵘百川煤炭有限公司年入洗原煤1000万吨绿色低碳加工贸易产业园项目环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市海勃湾区骆驼山矿区，新建年入洗原煤1000万吨高效低碳选煤项目及相关配套设施，其中重介主洗系统建设规模为700万吨/年，块煤筛分跳汰系统建设规模为300万吨/年。项目机修车间及材料库、消防水池及泵房、锅炉房、生活办公设施依托乌海市天宇能源有限公司厂区现有。总投资120000万元，其中环保投资为18000万元，占总投资额15%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你公

司按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作

（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。

（三）受煤坑、原煤堆棚、筛分排矸车间、主厂房及各产品储棚均采用密闭式结构；降低卸煤落料高度，并在受煤坑处设置喷雾炮抑尘；原煤堆棚在车辆进出口设置雾帘抑尘装置并设置高压雾炮装置抑尘；筛分排矸车间分级筛、破碎机及皮带落料点均设置吸尘管，粉尘经收集后送入湿式水膜除尘器进行处理，处理后通过25米高排气筒排放；主厂房离心机下料口和受煤地道给煤机均设置吸尘管，粉尘经收集后送入湿式水膜除尘器进行处理，处理后通过25米高排气筒排放。

（四）煤泥水经浓缩机处理后作为生产用水的补充水循环利用；生活污水经化粪池处理后拉运至乌海市污水处理厂处理；锅炉及软水系统排废水回用于抑尘；初期雨水经初期雨水池收集沉淀后，提升至主厂房回用于选煤用水；车辆冲洗水经沉淀池沉淀处理后全部重复利用。

(五) 废机油用防雨、防渗的专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。危废暂存间严格按照国家有关标准进行建设，危险废物转移时必须填写危险废物转移联单并落实各项相关制度。

(六) 矸石在矸石仓临时储存，最终交由乌海市科兆恒升环保建材有限责任公司处置；煤泥掺入中煤外售；车辆冲洗废水沉淀渣掺入煤矸石中一并处理。生活垃圾收集后定期交由环卫部门统一处置。

(七) 选用低噪声设备，采取隔声、减震、等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局

2024年4月3日